Aktuelles

10. Mai 2019

Oberbausanierung Segelhofstrasse inkl. Werkleitungsbau

Die Segelhofstrasse in Baden-Dättwil wird in der Zeit vom 20. Mai bis Anfang Oktober 2019 in Etappen saniert.

Die Stadt Baden erneuert in der Segelhofstrasse die Asphaltbeläge, die in einem schlechten Zustand sind. Gleichzeitig erneuern die Regionalwerke AG Baden die Wasserleitung. Zudem werden einzelne Leitungen der Elektrizitätsversorgung und der UPC erweitert und angepasst.

Die Bäume im Sanierungsperimeter beziehungsweise im östlichen Gehweg sind abgestorben und werden entfernt. Gründe dafür sind die viel zu kleinen Baumgruben und eine unglückliche Baumwahl. Am gleichen Ort werden neue Baumgruben mit einem innovativen Wurzelkammersystem erstellt und eine standortsgerechte Baumart (Flaumeiche) gepflanzt.

Die weissen Parkfelder entlang der Segelhofstrasse werden während den jeweiligen Bauetappen nach und nach entfernt. Nach Bauvollendung werden die Parkfelder wiederhergestellt.

Die Bauarbeiten beginnen am 20. Mai 2019 und dauern bis Anfang Oktober 2019. Die Ausführung erfolgt in Etappen und erfordert dadurch eine Verkehrsregelung mit einer Lichtsignalanlage. Die Zufahrten zu den einzelnen Liegenschaften sind gewährleistet. Sämtliche Verkehrsteilnehmenden werden gebeten die Beschilderungen vor Ort zu beachten.

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis. Wir werden die Behinderungen so kurz wie möglich halten.

zur Liste